



# SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

## OFICIALÍA MAYOR

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: **Construcción de muro de contención a base de concreto armado, en el área de la parte posterior del Edificio para los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nogales, ubicado en la localidad y municipio de Nogales, Sonora**

| CLAVE | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|-------|--|--------|----------|------|---------|
|       |  |        |          |      | \$ -    |
|       | <b>EXCAVACIÓN</b>  |        |          |      | \$ -    |
| EXC-1 | ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O CORTE, A LUGAR AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA , ACARREO Y RETIRO.  | m3     | 434.64   |      | \$ -    |
| EXC-2 | EXCAVACIÓN O CORTE CON MAQUINA O EQUIPO, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, CON ACARREO LIBRE DE HASTA VEINTE METROS, INCLUYE TODA LA MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO.  | m3     | 310.35   |      | \$ -    |
| EXC-3 | EXCAVACIÓN O CORTE CON MAQUINA O EQUIPO , EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, CON ACARREO LIBRE DE HASTA VEINTE METROS, INCLUYE TODA LA MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO.   | m3     | 278.00   |      | \$ -    |
|       | <b>PLANTILLA</b>   |        |          |      | \$ -    |
| PL-1  | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.   | M2     | 164      |      | \$ -    |
|       | <b>CIMBRA Y DESCIMBRA</b>  |        |          |      | \$ -    |
| CYD-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN DE MADERA EN ZAPATA, INCLUYE: CORTE, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO; ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO.  | M2     | 82       |      | \$ -    |
| CYD-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA CON ACABADO APARENTE EN MURO, INCLUYE: CORTE, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO; ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO APARENTE.  | M2     | 233.7    |      | \$ -    |
| CYD-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN DE MADERA MURO, INCLUYE: CORTE, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO; ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO.   | M2     | 233.7    |      | \$ -    |
|       | <b>MURO DE CONCRETO REFORZADO</b>  |        |          |      | \$ -    |
| MC-1  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, BOMBEABLE PARA FABRICACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ZAPATAS, INCLUYE: BOMBEO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN, CON REPORTES DE LOS RESULTADOS, EMITIDOS POR LABORATORIO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA; ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO. | M3     | 207.46   |      | \$ -    |



# SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

## OFICIALÍA MAYOR

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: **Construcción de muro de contención a base de concreto armado, en el área de la parte posterior del Edificio para los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nogales, ubicado en la localidad y municipio de Nogales, Sonora**

| CLAVE | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | \$ IMPORTE | -    |
|-------|---|--------|----------|------|------------|------|
| MC-2  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" DE DIÁMETRO, PARA REFUERZO EN MURO DE CONTENCIÓN Y ZAPATAS, INCLUYE: CORTE, HABILITADO, COLOCACIÓN; ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO.  | KG     | 19065    |      | \$         | -    |
|       | <b>LLORADEROS</b>   |        |          |      | \$         | -    |
| LL-1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE CEMENTAR DE 38MM DE DIÁMETRO; INCLUYE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO.   | ml     | 41.42    |      | \$         | -    |
|       | <b>FILTRO GRADUADO</b>  |        |          |      | \$         | -    |
| FG-1  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 0.10 MTS. DE ESPESOR EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA, A BASE DE GRAVA DE 2 1/2 DE DIÁMETRO COMO MÁXIMO.  | m3     | 202.95   |      | \$         | -    |
|       | <b>RELLENO COMPACTADO</b>   |        |          |      | \$         | -    |
| RC-1  | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DE BANCO PARA RELLENO, EN SU CASO, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO, HUMECTACIÓN Y ACARREO LIBRE A 20.00 M. EN CARRETILLA Y PRUEBAS CON RESULTADOS EMITIDOS POR LABORATORIO ESPECIALIZADO.   | M³     | 154.98   |      | \$         | -    |
|       | <b>RECUBRIMIENTO</b>  |        |          |      | \$         | -    |
| REC-1 | ZARPEADO DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10x10, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: APISONADO, AFINE DE SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN, CON REPORTES DE LOS RESULTADOS, EMITIDOS POR LABORATORIO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA. INCLUYE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTO TERMINADO. | M2     | 246      |      | \$         | -    |
|       |   |        |          |      |            |      |
|       |   |        |          |      | SUBTOTAL   | \$ - |
|       |   |        |          |      | IVA 16%    | \$ - |
|       |   |        |          |      | TOTAL      | \$ - |