



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE SONORA

EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

OFICIALÍA MAYOR

ANEXOS TÉCNICOS



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| 1 | TERR.- TERRACERIAS. | | | | | \$ - |
| TERR-01 | DESMONTE A MAQUINA, MONTE PESADO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDADES LOCALES. | HA. | 2.75 | | | \$ - |
| TERR-02 | DESPALME DE TERRENO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO APTO PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCION, A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDADES LOCALES. | M3 | 2,750.00 | | | \$ - |
| TERR-03 | CORTE A MAQUINA EN MATERIAL "B" EN SECO, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, CON ACARREO LIBRE DE HASTA DIEZ METROS. | M3 | 7,500.00 | | | \$ - |
| TERR-04 | CORTE A MAQUINA EN MATERIAL "C" EN SECO, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, CON ACARREO LIBRE DE HASTA DIEZ METROS. | M3 | 1,250.00 | | | \$ - |
| TERR-05 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES PREVIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA, MAQUINARIA Y EQUIPO. | M3 | 3,200.00 | | | \$ - |
| TERR-06 | ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION, A LUGAR AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO | M3 | 1,200.00 | | | \$ - |
| TERR-07 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL "B" HASTA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. | M3 | 750.00 | | | \$ - |
| TERR-08 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 8.50 | | | \$ - |
| TERR-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PARA REFUERZO EN MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE: CORTE, HABILITADO Y COLOCACION | KG | 8,712.00 | | | \$ - |
| TERR-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA CON ACABADO APARENTE, INCLUYE: CORTE, HABILITADO Y COLOCACION DE MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M2 | 350.00 | | | \$ - |
| TERR-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE PARA FABRICACION DE MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE: BOMBEO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. | M3 | 68.00 | | | \$ - |
| 2 | CM.- CIMENTACIÓN | | | | | \$ - |
| CM-01 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) | M2 | 1,201.50 | | | \$ - |
| CM-02 | EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y ACARREO DEL 25% DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA.(JJ) | M3 | 581.43 | | | \$ - |
| CM-03 | PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 6 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | M2 | 438.91 | | | \$ - |
| CM-04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M. EN CARRETILLA.(JJ) | M3 | 425.13 | | | \$ - |
| CM-05 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE, CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, MEDIR COMPACTO, INCLUYE: HUMECTACION Y ACARREO LIBRE A 20.00 M EN CARRETILLA. (JJ) | M3 | 240.29 | | | \$ - |
| CM-06 | ZAPATA AISLADA Z-1 DE 1.85x1.85m, DE 35cm DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, R.N., T.M.A.3/4", BOMBEABLE, ARMADA CON VAR. DE 5/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO Y DESCIMBRA, GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETA PREFABRICADA PIRAMIDAL "SP-200" COLOCADA @0.60m AMBOS SENTIDOS, CRUCES Y DESPERDICIOS. (JJ) | PZA | 58.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| CM-06 | ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE 0.80 DE 20cm DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, R.N., T.M.A.3/4", BOMBEABLE, ARMADA CON 5 VAR. DE 3/8" Y BASTONES DE VAR. 1/2" @ 18 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO Y DESCIMBRA, CRUCES Y DESPERDICIOS. (JJ) | ML | 31.00 | | | \$ - |
| CM-07 | TRABE DE LIGA TL-1 DE 0.30m DE ANCHO Y ALTURA DE 0.50m, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", BOMBEABLE, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/4", ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" @ 20cm, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES Y DESPERDICIOS (MEDIDAS A PAÑOS INTERIORES A DADOS) (JJ) | ML | 526.52 | | | \$ - |
| CM-08 | DADO PARA COLUMNA C-1, SECCION DE 0.40x0.40 M. ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO T.M.A. 3/4", R.N., BOMBEABLE ARMADO CON 8 VAR. DE 3/4", 2 ESTRIBOS CON VAR. DE 3/8" @ 20cm, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, CRUCES Y DESPERDICIOS. (MEDIDAS DESDE LECHO SUPERIOR DE ZAPATAS HASTA NIVEL - 0.25 NTN) (JJ) | ML | 66.70 | | | \$ - |
| CM-11 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO H. EN O. F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 15 CM. DE ESPESOR CON JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CMS. (JJ) | M2 | 102.60 | | | \$ - |
| CM-12 | CADENA CD-1 DE 14x20 CM., CONCRETO F'C=150KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN O., ARMADA CON 4 VAR. 3/8" Y E. 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRA, PARA MUROS NO ESTRUCTURALES (MEDIDA A PAÑO INTERIOR DE COLUMNAS, O A EJES EN MUROS INTERIORES) (JJ) | ML | 171.00 | | | \$ - |
| CM-13 | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE Y MURO DE ENRASE CON EMULSION ASFALTICA HYDROCIDIDE 700 B, CARTON FIELTRO, EMULSION ASFALTICA HYDROCIDIDE 700 B Y RIEGO DE ARENA GRUESA CERNIDA EN CADENA DE CIMENTACION (MEDIDAS A EJES DE CADENA) (EB) | ML | 171.00 | | | \$ - |
| 3 | ES.- ESTRUCTURAL | | | | | \$ - |
| ES-02 | COLUMNA C-1, SECCIÓN 0.40x0.40, F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" R.N. , PREMEZCLADO BOMBEABLE, ARMADA CON 8 VAR. DE 3/4", 2 ESTRIBOS CON VAR. DE 3/8" @ 20cm CIMBRA APARENTE 2 USOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, DESCIMBRA, CHAFLANES CON MADERA DE PINO DE 1era. CEPILLADA INCLUYE GANCHOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS (MEDIDA DESDE EL LECHO SUPERIOR DE DADO HASTA EL LECHO INFERIOR DE LOSA) (JJ) | ML | 232.00 | | | \$ - |
| ES-03 | TRABE TR- 1 SECCION 0.30x0.50 M., CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4", BOMBEABLE, R.N., ARMADO CON 2 VAR. DE 3/4" + 1 VAR DE 5/8" EN LECHO INFERIOR, 2 VAR DE 3/4" + 1 VAR DE 5/8" EN LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" @ 20cm, CIMBRA APARENTE 2 USOS, CHAFLANES DE MADERA DE PINO DE 1a. CEPILLADOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE, CRUCES, Y DESPERDICIOS (MEDIDA A PAÑOS INT. DE COLUMNAS) (JJ) | ML | 185.82 | | | \$ - |
| ES-04 | TRABE TR- 2 SECCIÓN 0.30x0.50 M., CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4", BOMBEABLE, R.N., ARMADO CON 2 VAR. DE 3/4" EN LECHO INFERIOR, 2 VAR DE 3/4" + 2 VAR DE 1" EN LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" @ 20cm, CIMBRA APARENTE 2 USOS, CHAFLANES DE MADERA DE PINO DE 1a. CEPILLADOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE, CRUCES, Y DESPERDICIOS (MEDIDA A PAÑOS INT. DE COLUMNAS) (JJ) | ML | 286.48 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| ES-05 | LOSA NERVADA DE AZOTEA, 35 CM DE PERALTE CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 0.60x0.60x0.30m, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PREMEZCLADO., BOMBEABLE, T.M.A. 3/4", R.N., ARMADO EN NERVADURAS DE SECCION 15x30cm REFORZADAS CON VAR DE 3/4", 5/8 Y 1/2", ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" Y ALAMBRO DE 1/4" SEPARADAS @ 20cm. CAPA DE COMPRESION CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 5cm DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA APARENTE 4 USOS, CHAFLANES DE MADERA DE PINO DE 1a. CEPILLADOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE, CRUCES, ALAMBRE GALVANIZADO PARA SUJECION DE PLAFON Y DESPERDICIOS. (JJ) | M2 | 1,043.70 | | | \$ - |
| 4 | ALB.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | | | | \$ - |
| ALB-01 | CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, MATERIAL CHATARRA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, (JJ) | M3 | 70.00 | | | \$ - |
| ALB-02 | CASTILLO TIPO "K-1" DE 14x20 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TMA 3/4", H. EN O. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, CRUCES DE VARILLA, COLADO, DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANCLAJE A ZAPATAS Y LOSA, (MEDIDO EN CIMENTACION DESDE LECHO SUP. DE ZAPATAS HASTA LECHO INF. DE CADENA CD-1; EN MUROS DESDE LECHO SUP. DE CADENA HASTA LECHO INF. DE TRABES O LOSAS, DESCONTANDO LOS CRUCES CON LAS CADENAS CC-1 Y CC-2) VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL, (JJ) | ML | 277.20 | | | \$ - |
| ALB-03 | CADENA DE CERRAMIENTO CC-1, PLANTA BAJA, DE 15x20 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, CRUCES DE VARILLA, COLADO, DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, ALTURA HASTA 3.00m (JJ) | ML | 282.20 | | | \$ - |
| ALB-04 | MURO DE LADRILLO 7x14x28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO TERCiado CEMENTO CAL ARENA 1:2:6, ACABADO COMUN, NIVELADO Y PLOMEADO Y JUNTAS NO MAYOR DE 1.5 CM, INCLUYE: DENTELLEO PARA RECIBIR CONCRETO EN AREA DE CASTILLOS, ALTURA HASTA 3.00m. (JJ) | M2 | 908.80 | | | \$ - |
| ALB-05 | PRETEL DE LADRILLO 7x14x28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO TERCiado CEMENTO CAL ARENA 1:2:6, ACABADO COMUN, NIVELADO Y PLOMEADO Y JUNTAS NO MAYOR DE 1.5 CM, CONCEPTO EJECUTADO A 7.00m DE ALTURA. (JJ) | M2 | 141.00 | | | \$ - |
| ALB-06 | FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10x10, COLADO EN LOSAS DE 3.00x2.66 ACABADO RUSTICO PARA ADHERENCIA DE PISO, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (JJ) | M2 | 1,178.00 | | | \$ - |
| ALB-07 | FUMIGACION CONTRA TERMITAS PARA DESPLANTE DE PISOS CON ADITIVO ADHERENTE TERMIDOR O SIMILAR, CON LA DOSIFICACION NECESARIA QUE GARANTICE SU TRATAMIENTO POR UN PERIODO DE 5 AÑOS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | M2 | 1,178.00 | | | \$ - |
| ALB-08 | APLANADO DE YESO EN MUROS Y PLAFONES, DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO, INCLUYE: PERFILADO DE ARISTAS Y REMATE EN COLUMNAS, TRABES Y MUROS. (JJ) | M2 | 1,153.00 | | | \$ - |
| ALB-09 | APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:6, DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, EN GRUESO Y MORTERO CAL ARENA CERNIDA 1:2 + 10% DE CEMENTO GRIS, ACABADO FINO CON FLOTA DE ESPONJA, INCLUYE: PERFILADO DE ARISTAS Y REMATE CON VOLTEADOR EN COLUMNAS, TRABES Y CURADO CON AGUA DE REPELLADO. ALTURA HASTA 3.00m. (JJ) | M2 | 911.00 | | | \$ - |
| ALB-10 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA CON DOS PANELES, CON BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL LISTON CAL 26, SELLADO DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | M2 | 996.99 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| ALB-11 | PLAFON REGISTRABLE MARCA ARMSTRONG DE 61x61cm, MODELO FINE FISSURED 1820M CAT.2208-2009 LINEA DE SOMBRA CON PROPIEDADES ACUSTICAS , REFLECTANCIA LUMINICA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ANTIMICROBIO, INCLUYE PERFILES T Y L DE ALUMINIO BLANCO Y COLGANTEO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | M2 | 1,098.00 | | | \$ - |
| ALB-12 | PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC. MARCA COMEX, LINEA VINIMEX, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. (EB) | M2 | 4,057.98 | | | \$ - |
| ALB-13 | CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 10X10 CM., ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE (JJ) | ML | 138.00 | | | \$ - |
| ALB-14 | FORMACION DE DIAMANTE A BASE DE PERLICRETO PARA ENCAUZAR AGUA, Y 6cm DE ESPESOR PROMEDIO,(CON DOSIFICACION SEGUN FABRICANTE (12KG/M3 PERLITA MINERAL, 190KG/M3 CEMENTO GRIS, 0.105M3 DE ARENA, 95 LT/M3 AGUA) INCLUYE LIMPIEZA, APLICACION DE UNA CAPA DE FESTERBOND PARA ADHERENCIA, ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. (JJ) | M2 | 200.00 | | | \$ - |
| ALB-15 | IMPERMEABILIZACION APARENTE EN LOSA, A BASE DE UN PRIMARIO BASE SOLVENTE A RAZON DE 0.2 LT/M2, COLOCACION DE MANTO PREFABRICADO APP O SBS DE 4.0 mm DE ESPESOR A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS Y REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER ACABADO EN GRANO MINERALIZADO EN COLOR BLANCO Y ROJO, SELLO PERIMETRAL Y AREAS CRITICAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COMO REFUERZO INTERMEDIO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, (EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR GARANTIA POR 7 AÑOS) (JJ) | M2 | 1,098.00 | | | \$ - |
| ALB-16 | SOBRETECHO A BASE DE PERLICRETO, DE 12cm DE ESPESOR, PROMEDIO, PERLITA(12SACOS/M3) - CEMENTO(190KG/M3 -ARENA(190KG/M3) - AGUA(95LT/M3), DOSIFICACION SEGUN ESPECIFICACIONES PARA UN PESO VOLUMETRICO DE 600 KG/M3, TERMINADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 DE 2cm DE ESPESOR ACABADO FINO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ELEVACION DE MATERIALES HASTA NIVEL DE + 10.30 MTS, NIVELACION PARA FORMACION DE DIAMANTES, PENDIENTES DEL 2%, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | M2 | 1,098.00 | | | \$ - |
| ALB-17 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | M2 | 1,178.00 | | | \$ - |
| ALB-18 | LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS CON AGUA Y JABON, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 75.00 | | | \$ - |
| ALB-19 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS CON AGUA Y JABON, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | M2 | 98.00 | | | \$ - |
| ALB-20 | LIMPIEZA DE MUEBLE SANITARIO CON CEPILLO, AGUA Y JABON (JJ) | PZA | 30.00 | | | \$ - |
| ALB-21 | BARRA PARA SOPORTE DE 2 OVALINES A BASE DE AISLAPANEL DE 2" ESPESOR, DE 1.60x0.60m Y 0.12m DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, RECUBIERTA CON AZULEJO, INCLUYE: APOYOS A BASE DE MURETES DE AISLAPANEL DE 2" 0.60x0.80m, ANCLAJE CON VARILLAS DE 3/8" @ 30 CM. Y PREPARACION PARA RECIBIR 2 OVALINES. (EB) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| ALB-22 | AZULEJO EN MUROS, DE 20x30cm MARCA INTERCERAMIC DE 1a. ASENTADO CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, SUMINISTRO, COLOCACION, CORTES A 45° Y DESPERDICIOS. (JJ) | M2 | 75.00 | | | \$ - |
| ALB-23 | PISO DE LOSETA DE BARRO ESMALTADA 60x60cm MARCA INTERCERAMIC, PEI IV, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANITE BLANCO Y EMBOQUILLADOR, (JJ) | M2 | 1,178.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| ALB-24 | ZOCLO A BASE DE LOSETA DE BARRO ESMALTADO DE 10x33 CM. MARCA PORCELANITE, MODELO GRAFITO, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANITE BLANCO Y EMBOQUILLADOR.. (JJ) | ML | 509.00 | | | \$ - |
| 5 | CV.- CANCELERÍA Y VIDRIO | | | | | \$ - |
| CV-01 | PUERTA DE MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.06 M, INCLUYE CHAPA CON LLAVE MARCA PHILIPS, MOD 525 AN, CON CILINDRO INTERIOR Y EXTERIOR CROMADA, 3 BISAGRAS DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION. (PR) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| CV-02 | BASTIDOR PARA PUERTA DE 0.90X2.06 MT. A BASE DE PERFIL TUBULAR M-300 CAL. 18, INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, SUMINISTRO Y COLOCACION | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| CV-03 | CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA 3". CON PERFIL COMERCIAL FIJO-CORREDIZO, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. EMPAQUE Y SELLADOR VINIL, HERRAJES, TAQUETES Y CHILLLOS PARA SU FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 98.00 | | | \$ - |
| CV-04 | PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS (C-1), DE ALUMINIO ANODISADO DURANODIC DE 3", 2.05 X 240 CM. CON CRISTAL FILTRASOL CLARO DE 6mm, CERRADURA TIPO MACHETE MARCA PHILLIPS, CIERRA PUERTSA PENICHETTE, BARRA DE EMPUJE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAQUETES, SELLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (EB) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| CV-05 | PUERTA CON FIJO LATERAL (C-2) DE ALUMINIO ANODISADO DURANODIC DE 3", 1.50 X 240 CM. CON CRISTAL CLARO DE 6mm, CERRADURA DE RESBALÓN MARCA PHILLIPS, CIERRA PUERTAS PENICHET, BISABRA DECENTRADA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAQUETES, SELLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (EB) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| CV-06 | MAMPARAS MARCA SANILOCK, MODELO 4200 STANDARD A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE 22 ASTM-1591.66, ESMALTADA EN POLVO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, COLOR BLANCO ANTIGUO, CON PUERTAS PARA MINUSVALIDOS, VARIAS MEDIDAS. INCLUYE HERRAJES, TAQUETES Y CHILLLOS PARA SU FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN BAÑOS DE CABALLEROS | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| CV-07 | MAMPARAS MARCA SANILOCK, MODELO 4200 STANDARD A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CALIBRE 22 ASTM-1591.66, ESMALTADA EN POLVO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, COLOR BLANCO ANTIGUO, CON PUERTA PARA MINUSVALIDOS, VARIAS MEDIDAS. INCLUYE HERRAJES, TAQUETES Y CHILLLOS PARA SU FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN BAÑOS DE DAMAS | PZA | 1.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| CV-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA CIEGA DOBLE DE 2.42 M DE ANCHO DE PAÑO A PAÑO X 2.13 M DE ALTO DE PAÑO A PAÑO X 44 MM DE ESPESOR (4' X 7' X 1-3/4"); MARCA MERIK DAYBAR O SIMILAR; MODELO DELTA CAL. 18; (UBICADA EN PLANTA BAJA, PLANO "A-04", CLAVE "P-5"); ANCHO DE PUERTA MÁXIMO DE 1.05 M Y APERTURA DE 180°, BACK CHECK AJUSTABLE A 60°; CERTIFICACIONES: UL No. R10469, CONFORME A UL10C, ISO 9001 Y ANSI GRADO 1; ABATIBLE HACIA AMBOS LADOS; CON REFUERZOS PARA BARRA ANTIPÁNICO Y CIERRAPUERTAS. INCLUYE: INTERIOR TIPO PANAL DE ABEJA DE MATERIAL HONEY COMB CORE, ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO EN COLOR GRIS, RESISTENCIA AL FUEGO DE 1-1/2 HRS., CERTIFICADA WH; MARCO PARA VANO LIBRE A PISO TERMINADO DE 1.33 M X 2.19 M, CALIBRE 16; PREPARACIONES PARA UN JUEGO DE TRES BISAGRAS EMBALERADAS MARCA MERIK O SIMILAR, MODELO 1079, MEDIDAS DE 4-1/2" X 4- 1/2", ACABADAS EN CROMO SATINADO; BARRA ANTIPÁNICO MECÁNICA CON SEGURO PARA ASENTAR EN MARCO, MARCA MERIK DAYBAR O SIMILAR, MODELO 8000SB DE 48" DE SOBREPONER EN PUERTA MECÁNICA HORIZONTAL, CON RESISTENCIA AL IMPACTO GRADO 2, CERTIFICACIÓN UL CONTRA FUEGO DE 3 HRS., COLOCADA AL CENTRO DE PUERTA DE EMERGENCIA, INCLUYE ROTULO DE: "ESTA PUERTA DEBE PERMANECER ABIERTA MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÁ OCUPADO"; CIERRAPUERTAS MECÁNICO, MODELO 4, MARCA MERIK DAYBAR O SIMILAR, DISEÑO DE PODER AJUSTABLE, FABRICADO EN CUERPO DE ALUMINIO CON FUNCIÓN BACK CHECK, FUERZA DE 4 A 6; ZAPATA DE INSTALACIÓN DE BRAZO EN PARALELO; 2 CONTROLES DE AJUSTE (VIAJE Y CIERRE), ABERTURA DE 180° PARA PUERTA NORMALMENTE ABIERTA Y PESO DE 120 KG, RESISTENCIA AL FUEGO DE 1-1/2 HRS., COLOCADA SOBRE PUERTA DE EMERGENCIA; SARDINEL DE 5/8" DE ALTURA DE ALUMINIO Y VINILO, MARCA MERIK DAYBAR O SIMILAR, MODELO 803V DE 72"; ASTRAGAL DE ALUMINIO CON INSERTOS DE VINYL, MODELO 98V, MARCA MERIK DAYBAR O SIMILAR, JUEGO DE 2; MATERIALES; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA; HERRAMIENTA; EQUIPO MENOR; CONSUMIBLES Y DESPERDICIOS; FIJACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| 6 | CARP. - CARPINTERIA | | | | | \$ - |
| CARP-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIORES DE 0.90 M X 2.10 M; CON BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA; TRIPLAY DE 1/4" DE CAOBILLA DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, ACABADO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; MARCO DE MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 3.80 CM X 17.00 CM O ANCHO DE MURO, ACABADO PULIDO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; CERRADURA MARCA GEO O SIMILAR, LÍNEA COMERCIAL, USO RUDO MATE. INCLUYE: BISAGRAS, APLICACIÓN DE SOLUCIÓN ANTITERMITA, FIJACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 48.00 | | | \$ - |
| CARP-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIORES DE 0.80 M X 2.10 M; CON BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA; TRIPLAY DE 1/4" DE CAOBILLA DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, ACABADO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; MARCO DE MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 3.80 CM X 17.00 CM O ANCHO DE MURO, ACABADO PULIDO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; CERRADURA MARCA GEO O SIMILAR, LÍNEA COMERCIAL, USO RUDO MATE. INCLUYE: BISAGRAS, APLICACIÓN DE SOLUCIÓN ANTITERMITA, FIJACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 11.00 | | | \$ - |
| 7 | IE.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| IE-01 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 62.00 | | | \$ - |
| IE-02 | APAGADOR SENCILLO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (JJ) | PZA | 62.00 | | | \$ - |
| IE-03 | SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA DE LAMINA, A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., APAGADOR DOBLE QUINZIÑO CON TAPA, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES P.U.O.T. (EB) | SAL | 6.00 | | | \$ - |
| IE-04 | APAGADOR DOBLE QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (EB) | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| IE-05 | SALIDA PARA APAGADOR TRIPLE CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 2.00 | | | \$ - |
| IE-06 | APAGADOR TRIPLE QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (EB) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-07 | SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES Y CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANO, INCLUYE: CODOS, COPLES, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES. P.U.O.T. (EB) | SAL | 125.00 | | | \$ - |
| IE-08 | SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, CON TIERRA FISICA, A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA MCA. QUINZIÑO, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, CAJA DE LAMINA, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES .P.U.O.T. (EB) | SAL | 175.00 | | | \$ - |
| IE-09 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 175.00 | | | \$ - |
| IE-10 | TABLERO DE DISTRIBUCION NF-30 CAT. NF430L4C, CAJA MH62, FRENTE NC62V-S, INTERRUPTOR PRINCIPAL LAL36300, 30 CIRCUITOS, 300A, 3F,4H, MONTAJE SOBREPONER, DERIVADOS EDB 18 KA C.I. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| IE-11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "EDB" 3x70-100 AMP MARCA SQUARE-D, PARA TABLERO NF, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (RR) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| IE-12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "EDB" PARA 18 KA DE CAPACIDAD INTERRUPTIDA 3X20 HASTA 3X60 AMP, CAT EDB34020 - EDB34060, MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA. (PR) | PZA | 3.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| IE-13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO "EDB" PARA 18 KA DE CAPACIDAD INTERRUPTIDA DE 2P-15A, HASTA 2P-60A, CAT. EDB24015-EDB24060 , MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA. (ACH) | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| IE-14 | CENTRO DE CARGA QO-20 CIRCUITOS, 3 FASES, 4 HILOS, SQUARE-D CAT QO320L125G + QOC24U(F), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION , PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (RR) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-15 | CENTRO DE CARGA QO-12 CIRCUITOS, 3 FASES, 4 HILOS, SQUARE-D CAT. QO312L125G + QOC16U(F), SUMINISTRO, COLOCACION , PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA. (EB) | PZA | 40.00 | | | \$ - |
| IE-17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| IE-18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| IE-19 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70 AMP. QO ENCHUFABLE , SQUARE-D O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION. (PR). | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-20 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE D TIPO QO DE 3 POLOS 100 AMP, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION (HV) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-21 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMPOTRAR 2X32W, DE 0.61X1.22 MTS., MARCA LITHONIA CON BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADOR DE ENERGÍA PARA 120 V, CAT. 2PMO-GB-2-32-18LS-120-NOM CON DOS TUBOS DE 32 W, TIPO T8, REJILLA ESPECULAR TIPO LOUVER DE 18 CELDAS EN GABINETE DE 2' x 4' INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS DE MONTAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 120.00 | | | \$ - |
| IE-22 | LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 2 PIES DE LA MARCA LITHONIA CATALOGO 2PMOGB2U3112LS120; ALIMENTADO DESDE LOS TABLEROS TAB-A, TAB-B,TAB-C, TAB-D,TAB-F,TAB-G Y TAB-J, CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE # 12 AWG MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA GALVANIZADA TIPO "PARED DELGADA" DE 16 mm DE DIAMETRO, SE INCLUYE ACCESORIOS PARA SOPORTERIA DEL LUMINARIO Y DE LA TUBERIA DE ALIMENTACION. | PZA | 5.00 | | | \$ - |
| IE-23 | ALIMENTACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 12.5 TONELADAS DESDE TABLERO "TGD" (15M), FORMADA POR TUBERÍA DE 41 mm CON TRES CABLES CALIBRE # 1/0 AWG PARA LAS FASES Y UN # 6 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| IE-24 | ALIMENTACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 8.5 TONELADAS DESDE TABLERO "TGD", FORMADA POR TUBERÍA DE 35 mm CON TRES CABLES CALIBRE # 2 AWG PARA LAS FASES Y UN # 10 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN LAS CONEXIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| IE-25 | ALIMENTACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 6.5 TONELADAS DESDE TABLERO "TGD" FORMADA POR TUBERIA DE 27 mm CON TRES CABLES CALIBRE # 6 AWG PARA LAS FASES Y UN # 10 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN LAS CONEXIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 1.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| IE-26 | ALIMENTACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 4 TONELADAS DESDE TABLERO "TGD" FORMADA POR TUBERIA DE 27 mm CON DOS CABLES CALIBRE # 6 AWG PARA LAS FASES Y UN # 10 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN LAS CONEXIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-27 | ALIMENTACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA DESDE TABLERO "TGD" FORMADA POR TUBERIA DE 16 mm CON DOS CABLES CALIBRE # 6 AWG PARA LAS FASES Y UN # 10 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN LAS CONEXIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-28 | ALIMENTACION A TABLERO "A" DESDE TABLERO "TGD" A BASE DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 27 mm CON 3 CABLES CAL. 8 AWG PARA LAS FASES, 1 CABLE CAL. 8 AWG NEUTRO Y UN CABLE CAL. 10 AWG PARA TIERRA, MARCA CONDUMEX O MONTERREY CALIDAD, CONDULAC O INDIANA; INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| IE-29 | ALIMENTACION A TABLERO "B" DESDE TABLERO "TGD" A BASE DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 41 mm CON 3 CABLES CAL. 2 AWG PARA LAS FASES, 1 CABLE CAL. 2 AWG NEUTRO Y UN CABLE CAL. 8 AWG PARA TIERRA, MARCA CONDUMEX O MONTERREY CALIDAD, CONDULAC O INDIANA; INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| IE-30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR DEL TIPO SIN FUSIBLES PARA INSTALARSE EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TRIFASICO DE 6.5 Y 10 TONELADAS DE 60 AMPS. DE LA MARCA SQUARE-D CATALOGO NUMERO DU322RB. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IE-31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR DE 2X60 AMP. DEL TIPO SIN FUSIBLES PARA INSTALARSE EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE LA MARCA SQUARE-D CATALOGO NUMERO DU222RB. | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| 8 | IH.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS | | | | | \$ - |
| HIS-01 | W.C. MARCA AMERICAN ESTANDARD, CON FLUXOMETRO DE PALANCA MODELO 01594, COLOR BLANCO, INCLUYE: VALVULA, CUELLO DE CERA, PIJAS, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMIER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 16.00 | | | \$ - |
| HIS-02 | MINGITORIO COLONY MODELO 01650 MARCA AMERICAN STANDARD COLOR BLANCO, CESPOL INTEGRADO , CON FLUXOMETRO DE PALANCA MODELO 285-19, INCLUYE: VALVULA GLOBO CROMADA URREA, PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS, SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| HIS-03 | LAVABO TIPO OVALIN GRANDE DE SOBREPONER, MARCA AMERICAN ESTANDAR, MODELO 01 123, INCLUYE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA, CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX MODELO TV-120, CESPOL DE LATON CROMADO, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO. (JJ) | PZA | 11.00 | | | \$ - |
| HIS-04 | RAMALEO PARA DOBLE VENTILACION A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DIAM. MARCA DURALON, CON REMATE DE 30CM SOBRE NIVEL DE LOSA INCLUYE: SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS, TEE, TAPON VENTILA, ETC.) RANURAS, TENDIDO Y RESANES, ALTURA HASTA 3.00m.(JJ) | SAL | 9.00 | | | \$ - |
| HIS-05 | RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO. A BASE DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1 1/2", 1 1/4", 1" Y 1/2", MARCA NACOBRE, (proyecto biblioteca IT Agua Prieta) INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS EN MUROS Y PISOS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, (JJ) | SAL | 29.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| HIS-06 | RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" Y "2" DE DIAMETRO, CON CONEXIONES PVC ANGER, MARCA DURALON, PARA EDIFICIO DE BIBLIOTECA IT AGUA PRIETA, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS ESPECIALES (CODOS, TAPON REGISTRO, TEES, ETC.) RELLENOS Y PRUEBAS. (JJ) | SAL | 29.00 | | | \$ - |
| HIS-07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE 12" MARCA JOFEL MODELO ALTERA COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 16.00 | | | \$ - |
| HIS-08 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA USO PROFESIONAL, MODELO B-5050 MARCA BOBRICK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 11.00 | | | \$ - |
| HIS-09 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS, MODELO 94302 MARCA KIMBERLY CLARK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 9.00 | | | \$ - |
| HIS-10 | SECADORA DE MANOS CON BOTON ACCIONADOR MCA. HELVEX MODELO MB-1009, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| 9 | AC.- AIRE ACONDICIONADO | | | | | \$ - |
| AC-01 | DUCTO DE LAMINA GALV. CAL. 20, 22, 24 Y 26 CON SECCIONES VARIABLE CON DIFUSORES DE ACUERDO A CROQUIS INCLUYE RETORNO, SOPORTE A LOSA DE CONCRETO CON TAQUETE, TORNILLO, CINCHO DE LAMINA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO SELLADO (DE ACUERDO A ESPECIF. 3.0704.14.E.05). (EB) | KG | 1,297.50 | | | \$ - |
| AC-02 | DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS REDONDOS DE LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO, CINCHOS DE 1" @ 2.00m, SELLADORES DUCT TAPE Y PIJAS | ML | 68.60 | | | \$ - |
| AC-03 | DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO DI-1 DE 38x38 CM. 4 VIAS, MARCA TITUS MODELO TDC, SEGUN PLANO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 38.00 | | | \$ - |
| AC-04 | DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO DI-2 DE 30x30 CM. 4 VIAS, MARCA TITUS, MODELO TDC, SEGUN PLANO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| AC-05 | DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO DI-3 DE 23x23 CM. 4 VIAS, MARCA TITUS MODELO TDC, SEGUN PLANO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| AC-06 | DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO DI-4 DE 15x15 CM. 4 VIAS, MARCA TITUS MODELO TDC, SEGUN PLANO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AC-07 | DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO DI-5 DE 23x23 CM. 4 VIAS, MARCA TITUS MODELO TDC, SEGUN PLANO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AC-08 | REJILLA DE RETORNO MARCA KRUEGER O TITUS DE ACERO ROLADO EN FRIO RR-1 DE 60x55 CM. MODELO 25R SEGUN PLANO, INCLUYE FILTRO Y PORTAFILTRO METALICO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION. (EB) | PZA | 10.00 | | | \$ - |
| AC-09 | REJILLA DE RETORNO MARCA KRUEGER O TITUS DE ACERO ROLADO EN FRIO RR-2 DE 60x60 CM. MODELO 25R SEGUN PLANO, INCLUYE FILTRO Y PORTAFILTRO METALICO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AC-10 | REJILLA RP-1 DE 50x50CM MARCA TITUS MOD T700 PARA RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN PARTE BAJA DE MUROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AC-11 | REJILLA RP-2 DE 45x45CM MARCA TITUS MOD T700 PARA RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN PARTE BAJA DE MUROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| AC-12 | REJILLA RP-3 DE 45x30CM MARCA TITUS MOD T700 PARA RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN PARTE BAJA DE MUROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| AC-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO CON CABLE NO. 18 (3), CAJA GALV. DE 2" X 4" PARED GRUESA, TUBO CONDUIT DE 1/2", INCLUYE: PASE EN LOSA, RANURADO, RESANES, CODOS, CONECTORES, CONTRAS, MONITORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL. (ACH) | SAL | 6.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| AC-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA DRENAJE DE EQUIPO CON TUBO PVC DE 1" DESDE EQUIPO HASTA DONDE SE INDIQUE EN PROYECTO Y OCULTO EN ACABADO DE LOSA HASTA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL. (ACH) | ML | 48.00 | | | \$ - |
| AC-15 | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO CEB-800, DE 300 CFM, 127 VOLTS 1/20 HP, INCLUYE CUELLO DE GANSO Y MALLA, SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..(JJ) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AC-16 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MCA. YORK. TIPO PAQUETE DE 12.5 TON. MODELO ZH150E18A2AAA4, 150,000 BTUS/HR, (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO IA-001), INCLUYE SOLO SUMINISTRO EN LA OBRA. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| AC-17 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MCA. YORK. TIPO PAQUETE DE 8.5 TON. MODELO ZH102E09A2AAA4, 102,000 BTUS/HR, (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO IA-001), INCLUYE SOLO SUMINISTRO EN LA OBRA. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| AC-20 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 4.0 TON.(48,000 BTU) DE CAPACIDAD MARCA CARRIER, (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO IA-001), INCLUYE: SOLO SUMINISTRO EN OBRA. (JJ) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AC-21 | INSTALACION Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO MCA. YORK O CARRIER TIPO PAQUETE, INCLUYE: BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14, CON HULES DE NEOPRENO DE 4"x4"x1" /2" Y TORNILLOS NIVELADORES DE 1/2X3, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN BASE, GRUA Y MANIOBRAS, MANO DE OBRA POR ARRANQUE Y PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL. (ACH) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AC-22 | COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE VARIAS CAPACIDADES, INCLUYE: MANIOBRA DE MONTAJE, INSTALACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (JJ) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| 10 | VYD.- CANALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS | | | | | \$ - |
| VYD-01 | REGISTRO RED DE DATOS DE 120x120 CM. DE 120 CM. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE MURO DE LADRILLO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, APLANADO DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO ARENA1:5, ACABADO FINO, CON FONDO DE ARENA Y CARCAMO DE 30X30CM., MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1-1/2"x1-1/2", TAPA DE CONCRETO REFORZADO F'c= 200 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. EN O., DE 7cm ESPESOR, ARMADO CON VAR DE 3/8" @ 25cm, , INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO . (PR) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| VYD-02 | REGISTRO TELEFONICO O DATOS EN LAMINA USG No. 16 CON FONDO DE MADERA Y CHAPA MAESTRA, DE 60x60x20 cms. SOBREPUESTO EN MURO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PINTURA ESMALTE COLOR A ELEGIR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| VYD-03 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAM., INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO, TENDIDO, CONEXIONES Y RESANES CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 EN UNION CON MUROS, SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONES. (JJ) | ML | 15.00 | | | \$ - |
| VYD-04 | TUBO CONDUIT DE FO.GO. PARED DELGADA DE 21MM, (3/4") INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | ML | 30.00 | | | \$ - |
| VYD-05 | SALIDA DE VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 35MM, 27MM Y 21MM COLOCADA EN PISO, MURO Y FALSO PLAFOND, DEBERÁ SER GUIADA CON ALAMBRE RECOCIDO NO.14, INCLUYE: CAJAS REGISTROS 12X12X5.7, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | SAL | 50.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| VYD-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CHAROLA PARA CABLE, TRAMO RECTO, DE 20 CM DE ANCHO. INCLUYE: FLETES; ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; ANDAMIOS; COLOCACIÓN; CONECTORES; TORNILLERÍA; NIVELACIÓN; AJUSTES; INSTALACIONES ESPECIFICAS; EQUIPO DE SEGURIDAD; CURVAS; TEE; SOPORTERÍA; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS; ACCESORIOS DE SUJECIÓN, PARA TIERRA, PARA BAJADA, PARA CURVA; UNIONES; GANCHOS; CORTES; DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; MALLA ELECTROSOLDADA DE 66 MM DE PERALTE X 200 MM DE ANCHO X 3000 MM DE LONGITUD CON DOBLE HILO LATERAL; TERMINACIONES EN GANCHO; ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE; LIMPIEZA; RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 86.00 | | | \$ - |
| VYD-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK METÁLICO DE PISO, EN ALEACIÓN LIGERA DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, CON: PERFORACIONES PARA MONTAJE DE PANELES Y CHAROLAS, ORGANIZADORES DE CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDOS BAJO EL ESTÁNDAR 568 DE EIA/TIA; DE 7" DE ALTO (213.36 CM) X 19" DE ANCHO (48.26 CM) X 3" DE FONDO (7.62 CM), CON RANGO DE CARGA DE 500 KG; DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES. INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| VYD-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTAL DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE); DE DOS VENTANAS CON INCLINACIÓN DE 45 GRADOS; CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA, GRADO 94 HB DE ALTO IMPACTO; DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS, DESIGNACIÓN UL 969; DIMENSIONES DE 2.73" DE ANCHO X 4.47" DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK; DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES. INCLUYE: FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 50.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| VYD-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK; PROBADO Y VERIFICADO POR "ETL" Y "UL"; CONECTOR TIPO "RJ-45"; ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO "568A" O "B"; 8 POSICIONES, 8 CONDUCTORES; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA); COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5, 5E Y 6); CONECTORIZACIÓN SIN USO DE HERRAMIENTA DE IMPACTO CON TAPA SOBRE CONEXIONES QUE ASEGURE LAS CONEXIONES DEL CABLE "UTP"; QUE PUEDA SER MONTADO EN PATCH PANEL MODULAR; FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA. INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 50.00 | | | \$ - |
| VYD-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE "UTP" CATEGORÍA 6, PROBADO Y VERIFICADO POR "ETL", "UL", "CSA", Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO; QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6; CABLE "UTP" DE 4 PARES TRENZADOS, CALIBRE 23 - 24 AWG, CUBIERTA TIPO "CMR" CON CRUCETA CENTRAL PARA SEPARAR LOS CABLES; CARACTERIZADO A 750 MHZ, CON UN DIÁMETRO DE 0.225" (5.70 MM) VERIFICADOS POR "UL" Y "ETL", LONGITUDES ESTÁNDARES: 1,000' (305 M); MATERIALES UTILIZADOS PARA RESISTENCIA A FLAMA; CAPACITANCIA MUTUA: 5.6 NF/100 M@1KHZ; RESISTENCIA DC: 9.38/100M; VELOCIDAD NOM. DE PROPAGACIÓN: 67%. INCLUYE: FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VELCRO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5,795.00 | | | \$ - |
| VYD-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE "UTP" CATEGORÍA 6A, PROBADO Y VERIFICADO POR "ETL", "UL", "CSA", Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6A; CABLE "UTP" DE 4 PARES TRENZADOS, CALIBRE 23 - 24 AWG, CUBIERTA TIPO "CMR" CON CRUCETA CENTRAL PARA SEPARAR LOS CABLES; CARACTERIZADO A 750 MHZ; CON UN DIÁMETRO DE 0.225" (5.70 MM), VERIFICADOS POR "UL" Y "ETL"; LONGITUDES ESTÁNDARES: 1,000' (305 M); MATERIALES UTILIZADOS PARA RESISTENCIA A FLAMA; CAPACITANCIA MUTUA: 5.6 NF/100 M@1KHZ; RESISTENCIA DC: 9.38/100M; VELOCIDAD NOM. DE PROPAGACIÓN: 67%. INCLUYE: FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VELCRO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 85.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| VYD-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR; DEBERÁ ACEPTAR 48 MÓDULOS DE TIPO "RJ-45" CATEGORÍA 6; ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO "568A" O "B"; 8 POSICIONES, 8 CONDUCTORES; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA); COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5, 5E Y 6); CONECTORIZACIÓN SIN USO DE HERRAMIENTA DE IMPACTO CON TAPA SOBRE CONEXIONES QUE ASEGURE LAS CONEXIONES DEL CABLE "UTP". INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, CON CONECTORES NECESARIOS TIPO "RJ-45", DIMENSIONES: UNA UNIDAD DE RACK DE ALTURA CON INCLINACIÓN FRONTAL PARA AHORRO DE ESPACIO. DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 | | | \$ - |
| VYD-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6A (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES); MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK; PROBADO Y VERIFICADO POR "ETL" Y "UL"; CONECTOR TIPO "RJ-45"; ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO "568A" O "B"; 8 POSICIONES, 8 CONDUCTORES; CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA); COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5, 5e Y 6); CONECTORIZACIÓN SIN USO DE HERRAMIENTA DE IMPACTO CON TAPA SOBRE CONEXIONES QUE ASEGURE LAS CONEXIONES DEL CABLE "UTP"; QUE PUEDA SER MONTADO EN PATCH PANEL MODULAR, FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA. INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 | | | \$ - |
| VYD-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO DE 2.13 M (7 PIES) CATEGORÍA 6, "RJ-45" – "RJ-45", PROBADO Y VERIFICADO POR "ETL", "UL", Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO; ENSAMBLADO EN FABRICA CON CONECTORES "RJ-45" – "RJ-45" EN AMBOS EXTREMOS, CON PLUGS DE 8 POSICIONES, 8 CONTACTOS; PROBADOS AL 100% EN FABRICA; QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA 6; Y SINTONIZADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLUGS DE PRUEBA DE LA NORMA; COMPATIBLE CON LAS CATEGORÍAS EXISTENTES (BACKWARD COMPATIBILITY); LIBERADOR DE ESFUERZO PARA INCREMENTAR LA RETENCIÓN DEL PLUG CON EL CABLE; INSERTADO TOTALMENTE EN EL PLUG; CONDUCTOR MULTIFILAR DE ALTO DESEMPEÑO. INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTES, MARCAS, PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES; LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 114.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| VYD-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO Y DE CORDONES DE LÍNEA; CORDONES DE PARCHEO DE 1.52 M (5 PIES) CATEGORÍA 6 "RJ-45" – "RJ-45"; PROBADO Y VERIFICADO POR "ETL", "UL" Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO; ENSAMBLADO EN FABRICA CON CONECTORES "RJ-45" – "RJ-45" EN AMBOS EXTREMOS, CON PLUGS DE 8 POSICIONES, 8 CONTACTOS; PROBADOS AL 100% EN FABRICA; QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA 6; Y SINTONIZADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLUGS DE PRUEBA DE LA NORMA; COMPATIBLE CON LAS CATEGORÍAS EXISTENTES (BACKWARD COMPATIBILITY); LIBERADOR DE ESFUERZO PARA INCREMENTAR LA RETENCIÓN DEL PLUG CON EL CABLE; INSERTADO TOTALMENTE EN EL PLUG; CONDUCTOR MULTIFILAR DE ALTO DESEMPEÑO. INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE, MARCAS, PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA; DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 50.00 | | | \$ - |
| VYD-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL; ORGANIZADOR DE CABLEADO MONTABLE VERTICALMENTE EN RACKS DE 7", INSTALABLE EN LA PARTE FRONTAL DEL RACK CON DOBLE CANAL DE 8 PULG (FRONTAL Y TRASERO) QUE PUEDE UNIR DOS RACKS O TERMINAR UNA HILERA DE RACKS; TAPAS DESMONTABLES DE METAL, DISEÑO QUE PERMITA CONSERVAR EL RADIO DE CURVATURA, DIMENSIONES DE 2,131 MM DE ALTURA X 417 MM DE PROFUNDIDAD X 203 MM DE ANCHO; PROBADO Y VERIFICADO POR "ETL", "UL", "CSA", Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUJECIÓN, ARMADO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES; LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| VYD-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTOS PARA MONTARSE EN RACK DE 19" "EIA", CON 10 RECEPTÁCULOS ATRÁS; RECEPTÁCULOS (CONTACTOS) NEMA 5-15R 15 AMPS./125 V.C.A.; INTERRUPTOR TÉRMICO DE 15 AMPS./125 V.C.A.; CABLE DE 10 PIES DE LARGO CON CONECTOR NEMA 5-15R, PROBADO Y VERIFICADO POR "UL" DE UNA UNIDAD DE RACK. INCLUYE: FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUJECIÓN, ARMADO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, DEBERÁ SER PARTE DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE DE 25 AÑOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| VYD-18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA COUNDUIT DE PVC PESADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO, PARA CABLE, TRAMO RECTO. INCLUYE: FLETES; ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; ANDAMIOS; COLOCACIÓN; CONECTORES; TORNILLERÍA; NIVELACIÓN; AJUSTES; INSTALACIONES ESPECIFICAS; EQUIPO DE SEGURIDAD; CURVAS; TEE; SOPORTERÍA; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS; ACCESORIOS DE SUJECIÓN, PARA TIERRA, PARA BAJADA, PARA CURVA; UNIONES; GANCHOS; CORTES; DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 8.00 | | | \$ - |
| VYD-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHS DE FRONTERA DE TECNOLOGÍA NO BLOQUEABLE; CON CAPACIDAD DE 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE "TX" AUTOSENSING; 4 PUERTOS CON INTERFACES REMOVIBLES TIPO "SFP"; 2 PUERTOS PARA APILAMIENTO; 116 GBPS DE CAPACIDAD; 16 MB DE RAM; SOPORTE DE VLAN; CONTROL DE BANDA DE ANCHA POR PUERTO; SOPORTE DE "QOS" 801.2 P; POLÍTICAS DE "ACL", SOPORTE DE "801.X"; ADMINISTRACIÓN VÍA HTTP, HTTPS, TELNET, SNMP, PARA MONTAJE EN RACK DE 19 PULG; ENTRADA PARA FUENTE REDUNDANTE. INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES ESPECIALES, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| 10 | SCL- SISTEMA CONTRA INCENDIOS | | | | | \$ - |
| SCI-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE RESPALDO SELLADA RECARGABLE, DE 12 VCD, 6-7.2 Ah; DIMENSIONES APROXIMADAS DE 151 MM X 65 MM X 94 MM; MARCA UNB O SIMILAR; MODELO UB1280, TIPO DEPOSITARIO; COLOR NEGRA, LIBRE DE MANTENIMIENTO; UBICADA A UNA ALTURA DE 0.45 M JUNTO A PANEL DE CONTROL. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| SCI-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO RUDO, TIPO NORMALMENTE CERRADO DE SOBREPONER; CON TERMINALES CON TORNILLO, DISTANCIA DE APERTURA DE 1"; UBICADO A UNA ALTURA DE 1.50 M A 2.00 M S.N.P.T. ENTRE MARCO Y PUERTA DE EMERGENCIA; DIMENSIONES DE 2-1/2"; COLOR BLANCO, JUEGO DE 2 PIEZAS; MARCA ALEPH O SIMILAR; MODELO PS1533, TIPO N/A. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE CALOR FOTOELÉCTRICO - TÉRMICO, DIRECCIONABLE, DE 24 VCD, BAJO PERFIL CON FOCO VERIFICADOR DE FUNCIONAMIENTO; COLOCADO A CENTROS DE LOS ESPACIOS, CON UNA COBERTURA DE 36 M2 Y A CADA 6 M MÁXIMO, BAJO CIELO A 6.00 M DE ALTURA MÁXIMO; MARCA FIRE LITE O SIMILAR; MODELO SD355T. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| SCI-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, DIRECCIONABLE, DE 24 VCD; BAJO PERFIL CON FOCO VERIFICADOR DE FUNCIONAMIENTO; COLOCADO A CENTROS DE LOS ESPACIOS, CON UNA COBERTURA DE 36 M2 Y A CADA 6 M MÁXIMO, BAJO CIELO A 6.00 M DE ALTURA MÁXIMO; MARCA FIRE LITE O SIMILAR; MODELO SD355. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 30.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SCI-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE JALÓN, DIRECCIONABLE, DOBLE ACCIÓN, DE 24 VDC; ALINEACIÓN DE ALUMINIO Y LLAVE PARA REACTIVARLO; COLOR ROJO Y LETRAS BLANCAS; DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.3 CM X 10 CM X 15 CM; MARCA FIRE LITE O SIMILAR; MODELO BG-12LXSP; COLOCADO EN PASILLO A UNA ALTURA DE 1.50 M S.N.P.T. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| SCI-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ ESTROBOSCÓPICA; MARCA SYSTEM SENSOR O SIMILAR; MODELO PC2W-SP; TIPO DE SOBREPONER EN PLAFOND, SIRENA OPCIONAL, DE 24 VCD, 15/177 CD; COLOR DEL CÓDIGO BLANCO; LUZ DE 75 CD, DIÁMETRO = 5 CM; COLOCADA JUNTO A SIRENA A UNA ALTURA DE 2 M A 3 M S.N.P.T. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7.00 | | | \$ - |
| SCI-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE FUEGO, DE 24 VCD; MARCA FIRE LITE O SIMILAR; MODELO MS9600LS; TIPO DE SOBREPONER; COLOR DEL GABINETE ROJO; DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.38 M X 0.44 M X 0.13 M; PANEL PRINCIPAL CON SALIDA A LÍNEA TELEFÓNICA, A UNA ALTURA DE 1.50 M S.N.P.T.; (159 DETECTORES, 159 MÓDULOS). INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE MONITOREO MINI; MARCA FIRE LITE O SIMILAR; MODELO MMF301; MÓDULO PARA DIRECCIONAR PUERTAS N/A, ESTACIÓN J; DE SOBREPONER EN MURO O PLAFOND, CONECTADO A PANEL DE CONTROL DE ALARMA; UBICADO A UNA ALTURA DE 1.50 M JUNTO A PANEL DE CONTROL. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DE ALERTA CON ESTROBO, DE 24 VCD; MARCA SYSTEM SENSOR O SIMILAR; MODELO P2R-SP; DE SOBREPONER, DE 15 - 110 cd; COLOR ROJO, LETRA BLANCA; DIMENSIONES DE 10 CM DE LARGO X 5 CM DE PROFUNDIDAD; SONIDO MULTITONO 101 dB/M, 12-24 VCD (8 TONOS); COLOCADA EN INTERIOR Y EXTERIOR A UNA ALTURA DE 1.50 M S.N.P.T. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| SCI-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR O ALARMA POR FLUJO DE AGUA; MARCA SYSTEM SENSOR O SIMILAR; MODELO PIBV2; PARA SUPERVISAR FLUJO EN RED DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS, PARA SISTEMA FIJO HÚMEDO, DETECTA MOVIMIENTOS DE AGUA EN LA TUBERÍA, COLOCADOS SOLO EN SISTEMA DE TUBERÍA HÚMEDA; DIMENSIONES: 2"; CONECTADA A PANEL DE ALARMA. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR: CONSUMIBLES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA DETECTORES Y SIRENAS (SISTEMAS DE ALARMA EN DETECCIÓN), TIPO UTP, ANTIFLAMA, CALIBRE C-2 X 18; MARCA KWC KEYSTONE WIRE-CABLE O SIMILAR; MODELO FL4X18. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 711.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SCI-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CONDUIT O SIMILAR, DE 3/4" (19 MM) DE DIÁMETRO, PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO PARA DETECTORES Y SIRENAS (SISTEMAS DE ALARMA EN DETECCIÓN). INCLUYE: CAJA DE 4" X 4" CUADRADA GALVANIZADA POR CADA TRES METROS (CON TAPA CIEGA GALVANIZADA, UÑAS Y COPLES PARA TUBERÍA RÍGIDA, ADAPTADORES PARA TUBERÍA FLEXIBLE A DISPOSITIVO, COLOCADAS EN CIELO Y MUROS), MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 237.00 | | | \$ - |
| SCI-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABIETE PARA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS; MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR; MODELO MEDIANO; TIPO EMPOTRABLE EN MURO O DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 30 CM X 40 CM X 10 CM; FABRICADO EN LÁMINA NEGRA, CALIBRE 28; CON MANIJA DE ALAMBRE GALBANIZADO Y PORTACANDADO; CON PROTECCIÓN DE FOSFATIZADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN; ACABADO EN COLOR BLANCO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, DE ALTA RESISTECIA; UBICADO EN ZONAS COMUNES Y DONDE INDICA PLANO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.50 M S.N.P.T. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE MEDICAMENTOS). | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| SCI-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA EXTINTOR DE 4.5 A 6.00 KG; MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR; MODELO 1; DE SOBREPONER; FABRICADO EN LÁMINA NEGRA CALIBRE 24 O 22; COLOR ROJO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA; MODELO CON PUERTA Y CHAPA; DIMENSIONES DE 21 CM X 35 CM X 72 CM; VIDRIO DE 57 CM X 21 CM; COLOCADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.50 M S.N.P.T.; UBICADOS EN PASILLOS, ÁREAS COMUNES Y DONDE INDICA PLANO. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 | | | \$ - |
| SCI-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESIÓN CONTENIDA A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS), AL 75% DE FOSFATO MONOAMÓNICO; MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR; MODELO - CAPACIDAD DE: 4.50 KG; COMBATE TIPO DE FUEGO CLASE A-B-C; CILINDRO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRÍO; ACABADO EN COLOR ROJO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA (DE ALTA RESISTENCIA); CON MANÓMETRO CERTIFICADO 1.7; MANGUERA DE 1/2" X 42 CM DE LONGITUD; VÁLVULA DE 1"; SOPORTE DE PARED TIPO PERNO; DIMENSIONES EXTINTOR DE 42 CM DE ALTO X 15.20 CM DE DIÁMETRO; ALCANCE MÍNIMO DE 3 M; TIEMPO DE DESCARGA DE 8-25 SEG.; RADIO DE ACCIÓN DEL EXTINTOR DE 15 M A 30 M; DEBIDAMENTE SEÑALIZADO CON SU ROTULO; COLOCADOS EN PASILLOS, ÁREAS COMUNES Y DONDE INDICA PLANO, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.50 M S.N.P.T. A CADA 15 M. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| SCI-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA FLUORESCENTE; MARCA NES O SIMILAR; MODELO 342 B; CON TUBOS FLUORESCENTES DE 127 VCD, 10 W; CON FOCO DE CARGA Y BOTON VERIFICADOR DE PRUEBAS; BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 90 MIN.; DIMENSIONES DE 12 CM X 12 CM X 40 CM; ALCANCE DE 6 M; COLOCADAS SOBRE ROTULOS Y EN SLIDAS, A UNA ALTURA DE 2.50 M S.N.P.T. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SCI-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA HIDRANTE (MANGUERA); MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR; MODELO 30M; DE EMPOTRAR SIN CUNA; FABRICADO EN LÁMINA NEGRA CALIBRE 24 O 22; ACABADO DE PINTURA DE COLOR ROJO ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA; DIMENSIONES DE 21 CM DE FONDO X 70 CM DE ANCHO X 88 CM DE ALTO; CON PUERTA CON LLAVE. INCLUYE: 1 VIDRIO PARA GABINETE DE MANGUERA DE 78 CM X 60 CM, MARCA EXTIN FLAM; 1 MANOMETRO, CON GLICERINA DE 3000 A, 2", 0-11 KG (0-160PSI), MARCA TUVANOSA O SIMILAR, MODELO 160; 1 VÁLVULA DE GLOBO ANGULAR FABRICADA DE BRONCE FUNDIDO CON VOLANTE MANUAL PARA APERTURA Y CONTROL DE CHORRO DE AGUA, CON ENTRADA DE 2" HEMBRA, SALIDAS DE 2" MACHO Y NIPLE CAÑA CUERDA IPT O NSHT DE 2" (NHM2), MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR, MODELO VGHM2, A UNA H= 1.50 M S.N.P.T.; 1 REDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO A 1-1/2" DE DIÁMETRO (HILOS EXTERNOS NHS); 1 MANGUERA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO X 30 M DE LARGO, CON COPLES: NST, IPT (BRONCE O ALUMINIO), UN COPLER MACHO Y UN COPLER HEMBRA CON OREJAS DE APRIETE, TUBO INTERIOR DE HULE EPDM; TUBO EXTERIOR DE POLIÉSTER FLAMENTADO, MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR, MODELO HH, PLEGADA CON BRAZO DE GANCHOS O EN BASE; 1 CHIFLÓN DE 3 PASOS PARA REGULAR AGUA DE MANGUERA, FABRICADO DE BRONCE FUNDIDO DE 1-1/2" X 80 GPM, MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR, MODELO C3P1-80N; 1 LLAVE UNIVERSAL, FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, PARA AJUSTAR COPLES DESDE 1-1/2" A 4-1/2", MARCA EXTIN-FLAM O SIMILAR, MODELO LLU, UBICADA EN POTRADA EN MURO, A H= 1 M S.N.P.T. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| SCI-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, GRANALLADA Y CROMADA; CON PLACA PARA BOMBEROS; CUENTA CON DOS ENTRADAS GIRATORIAS HEMBRAS DE 2-1/2" Y DOS TAPONES MACHO DE 2-1/2", AMBAS CON ROSCA NSHT Y UNA SALIDA DE 4" HEMBRA CON ROSCA NPT; MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR; MODELO TS; UBICADA EN LÍMITE INTERIOR DEL PREDIO A UNA ALTURA DE 0.45 M A 1.20 M S.N.P.T., CON ATRAUQUES DE CONCRETOS. INCLUYE: 1 REDUCCIÓN DE 4" DE DIÁMETRO A 2" DE DIÁMETRO; 1 VÁLVULA NO RETORNO DE BRONCE, ROSCABLE, DE 2" DE DIÁMETRO, MARCA TUVANOSA O SIMILAR, MODELO V2; FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE 2" (51 MM) DE DIÁMETRO; DE MATERIAL DE ACERO IPS; MARCA VITAULIC O SIMILAR; MODELO 2". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 42.00 | | | \$ - |
| SCI-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO "U" O CANAL "U" CON ABRAZADERAS PARA TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 33.00 | | | \$ - |
| SCI-21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO (IDENTIFICACIÓN DE RIESGO). INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 33.00 | | | \$ - |
| SCI-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN VERTICAL Y CONEXIÓN CODO DE 90°; DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO; MARCA VITAULIC O SIMILAR; MODELO 2". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SCI-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO; MARCA VITAU LIC O SIMILAR; MODELO 2". INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| SCI-24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE BOTIQUÍN", DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 20 CM X 25 CM; SÍMBOLO Y LETRAS BLANCAS, FONDO VERDE, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 014; UBICADO SOBRE BOTIQUÍN A H= 2.10 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| SCI-25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO"; DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 50 CM X 60 CM; SÍMBOLO DE COLOR ROJO, AMARILLO, BLANCO Y AZUL, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 232; UBICADO JUNTO A ÁREAS DE RIESGO A H= 1.60 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE CONEXIÓN TOMA SIAMESA", DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 30 CM X 40 CM; SÍMBOLO Y LETRAS BLANCAS, FONDO ROJO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 039; UBICADO JUNTO A TOMA SIAMESA A H= 1.60 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE DISCAPACITADO"; DE FORMA GEOMÉTRICA CUADRADA; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 25 CM X 25 CM; SÍMBOLO Y LETRAS BLANCAS, FONDO AZUL, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 198; UBICADO JUNTO A RAMPAS DE ACCESO O PUERTAS A H= 1.60 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| SCI-28 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO EN CASO DE FUEGO USE LA ESCALERA"; DE CAMPO CUADRADO; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 20 CM X 20 CM; FONDO BLANCO, IMAGEN NEGRA Y FLAMA ROJA (SUBIENDO O BAJANDO) TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; UBICADO A UNA ALTURA DE 2.10 M S.N.P.T. (DIRECCIÓN A LA SALIDA). INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| SCI-29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE EXTINTOR"; DE FORMA GEOMÉTRICA CUADRADA; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 20 CM X 20 CM; SÍMBOLO Y LETRAS BLANCAS, FONDO ROJO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 040; UBICADO SOBRE EXTINTOR A H= 2.10 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SCI-30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS"; DE FORMA GEOMÉTRICA CUADRADA; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 25 CM X 25 CM; SÍMBOLO Y LETRAS BLANCAS, FONDO ROJO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR; MODELO 043; UBICADO SOBRE EQUIPO CONTRA INCENDIO A H= 2.10 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE HIDRANTE" (GABINETE DE MANGUERA); DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 20 CM X 25 CM; SÍMBOLO Y LETRAS BLANCAS, FONDO ROJO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR; MODELO 034; UBICADO SOBRE HIDRANTE A H= 2.10 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| SCI-32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE NO FUMAR"; DE FORMA GEOMÉTRICA CUADRADA - CIRCULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 20 CM X 20 CM; BANDA (CÍRCULO) ROJA, SÍMBOLO NEGRO Y FONDO BLANCO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR; MODELO 086; UBICADO JUNTO A ACCESO DE ÁREAS COMUNES, VESTÍBULOS Y JUNTO A ROTULO DE SISMOS E INCENDIOS, A H= 1.60 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 | | | \$ - |
| SCI-33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE NO USAR EL ELEVADOR EN CASO DE INCENDIO O TEMBLOR"; DE FORMA GEOMÉTRICA CUADRADA - CIRCULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 15 CM X 20 CM; BANDA ROJA (CÍRCULO), SÍMBOLO NEGRO Y FONDO BLANCO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR, MODELO 093; COLOCADO EN ACCESOS A ELEVADORES, A H= 1.60 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SCI-34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE PRECAUCIÓN ALTO VOLTAJE"; DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR - TRIANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 30 CM X 40 CM; SÍMBOLO NEGRO, LETRA NEGRA Y FONDO AMARILLO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EXTIN FLAM O SIMILAR; MODELO 124; UBICADO JUNTO A CENTROS DE CARGA ELÉCTRICOS A H= 1.60 M S.N.P.T. Y EN PURTA DE ACCESO A CENTROS DE CARGA INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 | | | \$ - |
| SCI-35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE PLANO DE EVACUACIÓN"; DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 90 CM X 60 CM; EN COLORES O BLANCO Y NEGRO, CALCOMANIA O PLANO A TINTAS; UBICADO JUNTO A ACCESO Y ÁREAS COMUNES DEL INMUEBLE A H= 1.60 M O 1.50 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SCI-36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE NO PASE ÁREA RESTINGIDA", DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR - CIRCULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 30 CM X 40 CM; BANDA ROJA (CÍRCULO), SÍMBOLO NEGRO Y FONDO BLANCO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 061; UBICADO JUNTO A PUERTAS DE ÁREAS RESTRINGIDAS A H= 1.60 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 | | | \$ - |
| SCI-37 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE QUE HACER EN: SISMOS E INCENDIOS"; DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 25 CM X 30 CM; COLOR DE SÍMBOLO AZUL, LETRA NEGRA Y FONDO BLANCO, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 030; COLOCADO EN PASILLO Y VESTÍBULOS, A H= 1.50 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 | | | \$ - |
| SCI-38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE RUTA DE EVACUACIÓN"; DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 20 CM X 20 CM; SÍMBOLO Y LETRA BLANCA, FONDO VERDE, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 001 Y 002, EN AMBOS SENTIDOS; UBICADO EN PASILLOS Y ÁREAS COMUNES A H= 2.10 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 33.00 | | | \$ - |
| SCI-39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA"; DE FORMA GEOMÉTRICA CUADRADA; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 25 CM X 25 CM; SÍMBOLO Y LETRA BLANCA, FONDO VERDE, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 005; UBICADO SOBRE SALIDA DE EMERGENCIA A H= 2.10 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 | | | \$ - |
| SCI-40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE SALIDA"; DE FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 20 CM X 40 CM; SÍMBOLO Y LETRA BLANCA, FONDO VERDE, TIPO NORMAL; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 230; UBICADO SOBRE SALIDA NORMAL (NO EMERGENCIA), A H= 2.10 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9.00 | | | \$ - |
| SCI-41 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "ROTULO DE PUNTO DE REUNIÓN"; DE FORMA GEOMÉTRICA CUADRADA; DE SOBREPONER; DIMENSIONES DE 25 CM X 25 CM; SÍMBOLO Y LETRAS BLANCAS, FONDO VERDE, TIPO LUMINISCENTE; MATERIAL DE PLÁSTICO ESTIRENO, CAL-40; MARCA EX TIN FLAM O SIMILAR; MODELO 008; UBICADO EN ÁREA LIBRE DE RIESGO, A H= 1.60 M S.N.P.T. INCLUYE: CINTA DOBLE CARA DE 1" X 15 M, MARCA 3M O SIMILAR, MODELO 1; FIJACIÓN, MATERIALES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| 11 | OE.- OBRA EXTERIOR | | | | | \$ - |
| 11.1 | IH.- INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA | | | | | \$ - |
| IH-01 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO C-40 DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CONEXIONES Y PRUEBA HIDROSTATICA (JJ) | ML | 50.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| IH-02 | TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, EXCAVACION, TENDIDO, CONEXIONES, RELLENO APISONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y PRUEBAS. (JJ) | ML | 50.00 | | | \$ - |
| IH-03 | VALVULA DE COMPUERTA DE 50 MM. URREA FIG. 22 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| IH-04 | COLUMPIO PARA TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 19mm (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CODOS, TEES, COPLES, LLAVE DE JARDIN, VALVULA CHECK Y LLAVE DE PASO. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| IH-05 | EQUIPO HIDRONEUMATICO (TH) VERTICAL DE 44 GALONES DE CAPACIDAD MCA. EVANS, MOD. EQTHD-167V, O EQUIVALENTE PARA UN RANGO DE PRESION DE 2.10/3.50 Kg/cm2 (30/50 Lib/Pulg2), INCLUYE: BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 2 HP, 1 F-220V., MANOMETRO, CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (CODOS, COPLES), MATERIALES Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| IH-06 | CISTERNA ROTOPLAS REF. DE 15,000 LITROS DE CAP. CLAVE CIS-2800, CON ADEME, INCLUYE: EXCAV., PLANTILLA DE 6cm DE ESP. CONC. F'c= 100kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. EN O. ACAB. PULIDO, MURO DE LADRILLO 7x14x28cm ACAB. COMUN, CASTILLO TIPO "K" 14x15cm, CADENA DE DESPLANTE CD-1 15x20cm DE SECCION, CADENA CC-1 14x20cm REF. CON 4 VAR DE 3/8" ESTR. 1/4" @ 20cm PARA APOYO DE LOSA, LOSA TAPA DE 10cm DE ESPESOR, CONC. F'c=200kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. EN O., REF. CON VAR DE 3/8" DE 20x20 cm, CIMBRA MUERTA COMUN, CADENA CC-4 DE 12x20cm REFORZADA CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTR. 1/4" @ 20cm PARA APOYO DE TAPA REGISTRO, TAPA REGISTRO DE CISTERNA, SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| 11.2 | AA.- ALBAÑILEIRA Y ACABADOS | | | | | \$ - |
| AA-01 | REGISTRO SANITARIO DE 40x60x80 CM. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 6 CM. DE ESPESOR, MURO DE LADRILLO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO Y TAPA DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 3.00 | | | \$ - |
| AA-02 | REGISTRO HIDRAULICO DE 40x40x60 CM. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4", H. EN O., MURO DE LADRILLO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO Y TAPA DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 2.00 | | | \$ - |
| AA-03 | PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO MASTERFIBER CON DOSIFICACION (1 BOLSA DE 900 GR POR M3 DE CONCRETO), COLADO EN LOSAS DE 3.06x2.66 M. JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE CERDA EN FORMA RECTA, INCLUYE: APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, VOLTEADOR EN TODO SU PERIMETRO Y JUNTAS FRIAS. (JJ) | M2 | 678.00 | | | \$ - |
| AA-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 100%, CON APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO. | M2 | 1,600.00 | | | \$ - |
| AA-05 | GUARNICION DE 15x30 CM. A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN O. ACABADO APARENTE LADO INTERIOR, ARMADA CON 2 VAR. #3 LONG. Y ESTR. DE #3 @ 50 CM. CIMBRA, COLADO, CURADO Y DESCIMBRA. (JJ) | ML | 340.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| AA-06 | CIMBRA DE NARIZ EN BANQUETAS, ACABADO APARENTE, CON CIMBRA METALICA EN FORJADO DE NARIZ, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DECIMBRA, VOLTEADOR, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(EB) | ML | 340.00 | | | \$ - |
| AA-07 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | M2 | 678.00 | | | \$ - |
| AA-08 | RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 1.00X2.00 M, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 TMA=3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, ACABADO RAYADO SENTIDO TRANSVERSAL, SECCION PLANO INCLINADO DE 0 A 20 CM, INCL. CIMBRA APARENTE, DENTELLON FINAL DE 0.20x0.20 CONCRETO SIMPLE F'c= 150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4", H. EN O., APLICACION DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| AA-09 | BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CED. 40 DE 1 1/2" DE DIAMETRO CAL. 9, PARA PERSONAS CON CAPACIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PASAMANOS DOBLE, UNO A 0.75CM Y OTRO A 0.90 CM DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, POSTES DEL MISMO MATERIAL @ 150 CM DE SEPARACION, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO , ACARREOS, TUBERIA, MATERIALES, PRIMARIO CON CROMADO DE ZINC, DOS MANOS DE ESMALTE EPOXICO, SOLDADURA, SOLERA, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJE A PISO, PINTADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 17.00 | | | \$ - |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA 112.5 KVA | | | | | \$ - |
| SE-01 | PAGO DE HONORARIOS POR VERIFICACION A TRANSFORMADOR DE 112.50 KVA, SEGUN NORMA NOM-001-SEDE-2005. (PR) | PDA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-02 | PAGO DE HONORARIOS POR VERIFICACION A LA NORMA NOM-001-SEDE-2005, PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS, PARA UNA SUPERFICIE MAYOR A 850.00 Y HASTA 1,500.00m2, INCLUYE REVISION DOCUMENTAL Y AL MENOS UNA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. | PDA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-03 | REGISTRO PARA BASE DE TRANSFORMADOR, DE 2.60x1.70m Y 1.20m DE PROF., CIMENTAC. DE CONCR. CICLOPEO, MURO DE BLOCK 15x20x40, RELLE. DE CONCR. F'c= 150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4", H. EN O., REFORZ. CON 1 VAR DE 3/8" POR CELDA ANCLADA A CIMENTAC., CADENAS DE DESPL. COMUN Y DE CERRAM. APARENTE DE 15X20 DE SECCION, REF. CON 4 VAR DE 3/8".EST. 1/4" @ 20cm CONCR., F'c = 200 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. EN O., R.N., FONDO TIPO CARCAMO CON SECCION SEGUN PROY., BROCAL Y TAPA DE FO.Fo., INCLUYE CONSTRUC. DE TRINCHERA PERIM. DE CONCR. DE 20X20cm COMO CONTENEDOR DE ACEITES, PISO Y LOSA CONCR. REF. VAR 3/8" @ 25cm., INCLUYE SUM. DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-04 | CISTERNA RECOLECTORA DE ACEITES DE 384 LTS. DE CAPACIDAD DE 0.80 m DE LARGO Y 0.80 m DE ANCHO Y 0.60 m DE PROFUNDIDAD, FABRICADO A BASE DE CONCRETO DE 10cm DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 SEGUN ESPECIFICACIONES CFE., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (PR) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-05 | NIPLÉ Y TAPÓN DE FIERRO GALV. DE 78 MM PARA DRENAR CON BOMBA EL AGUA O ACEITE SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-06 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DEL TIPO PEDESTAL CON CAPACIDAD DE 300 KVA, OPERACION RADIAL, TENSION PRIMARIA Y SECUNDARIA 33,000/19050 220Y/127 VOLTS, NORMA NMX-J-285 ANCE, OPERACION RADIAL, CONEXION DELTA-ESTRELLA, DE LA MARCA PROLEC, IG, EMSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (PR) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-07 | ADAPTADOR DE TIERRAS, VOLTAJE EN 33KV, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (PR) | PZA | 3.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SE-08 | BOQUILLA TIPO INSERTO 35KV PARA MEDIA TENSION, DESCONEXION CON CARGA 200 AMPERES MARCA ELASTIMOLD MODELO 3701A3, INCLUYE COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (PR) | PZA | 3.00 | | | \$ - |
| SE-09 | CONECTOR TIPO CODO PARA OPERACION CON CARGA 33KV, 200 AMPERES CAT. 166LR FB-230, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (PR) | PZA | 3.00 | | | \$ - |
| SE-10 | COLADERA DE PISO Y CANASTA DE SEDIMENTOS HELVEX 5424 Y TUBO FIERRO GALVANIZADO ROSCADO DE 4" CED. 40 DE 3 MTS., PARA DREN DE ACEITE DE TRANSFORMADOR A CISTERNA RECOLECTORA DE ACEITE, INCLUYE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 4", CODO DE 90° C-40, SUMINISTRO Y COLOCACION (NO INCLUYE EXCAVACION). (EB) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-11 | CERCO DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 ABERTURA DE 5x5 CM. DE 2.00 M. DE ALTURA, CON POSTES DE LINEA A CADA 3.00 M. CON TUBO GALV. DE 2" DE DIAM. CAL. 18, POSTE ESQUINERO O REFUERZO CON TUBO GALV. DE 3" DIAM. POSTE PUNTAL A BASE DE OCHAVO DE 3" CAL. 16, BARRA SUPERIOR CON TUBO GALV. DE 1-1/2" CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, EXCAVACION, DADO PARA FIJACION DE POSTERIA DE 25x25x50 CM. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, MATERIAL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(JJ) | ML | 10.80 | | | \$ - |
| SE-12 | PUERTA DE 1.20x2.00 M. PARA PEATONES A BASE DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 5x5 CM. DE ABERTURA, CON BISAGRA GALV. TIPO INDUSTRIAL, UNA HOJA, CON MARCO TUBULAR GALV. DE 2" DE DIAM. CAL. 20, SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-13 | REGISTRO DE MEDICION PARA SISTEMA DE RED DE TIERRAS A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y 60cm DE PROFUNDIDAD RELLENO DE COMPUESTO FREEWAY Y TAPADERA A BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIAS. (EB) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| SE-14 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4/0 AWG MCA. CONDUMEX O MONTERREY, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | ML | 30.00 | | | \$ - |
| SE-15 | VARILLA DE TIERRA COPERWELD DE 3.00x5/8", INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR. (EB) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| SE-16 | SOLDADURA CADWELL CAL 150, INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO D OBRA. (EB) | PZA | 3.00 | | | \$ - |
| SE-17 | ZAPATA MECANICA PARA 4/0, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-18 | CONECTOR SOLDABLE TIPO "T" CABLE DE PASO CAL. 4/0 AWG A CABLE DERIVACION CAL. 4/0 AWG CAT. TAC-2Q2Q CON CARGA DE 150 MCA. CADWELD, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (JJ) | PZA | 5.00 | | | \$ - |
| SE-19 | CONECTOR CADWEL PARA VARILLA 5/8, MOLDE No. GYE-162Q CON CARGA No. 150, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (PR) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-20 | BASE DE MEDICION 13 TERMINALES 20 AMP. CON TABLILLA INTEGRADA MCA SQUARE-D CAT. MS02013J, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-21 | TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (PR) | TRMO | 1.00 | | | \$ - |



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
PRESUPUESTO BASE

| OBRA | CONSTRUCCIÓN SE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL, ORAL MERCANTIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA | NUMERO LICITACION | | EL LICITANTE: | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | STJ-OM-LP-14-01 | | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| | | | | CON LERA | CON NUMERO | |
| SE-22 | GABINETE PARA ALOJAR INTERRUPTORES INDUSTRIALES CON CAJA METALICA DE 1.25x1.25m DE 0.25m DE ANCHO, FABRICADA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.16 CON 2 PUERTAS ABATIBLES, BISAGRAS Y PASADOR CON CANDADO, CONTRAFONDO DE LAMINA GALV. CAL. 16, ACHILLADO A GABINETE PARA SOPORTE DE INTERRUPTORES, ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE PTR ROJO DE 1", INCLUYE PISO DE 10cm DE ESPESOR, CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 0.85x1.80m, H. EN O., REFORZADO FIBRA DE POLIPROPILENO, UNA APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS DE PINTURA ESMALTE COMEX "100", MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-23 | GABINETE 70X60X30 PARA ALOJAR TC-S, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-24 | NIPLA GALVANIZADO DE 53MM(2") X 50CM CON ROSCA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | PZA. | 2.00 | | | \$ - |
| SE-25 | VARILLA CADWELL DE 16x1500MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (RR) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-26 | TUBO CONDUIT FIERRO GALV. P.G.16 MM. SIN ROSCA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION. (PR) | TRAMO | 1.00 | | | \$ - |
| SE-27 | CABLE DE COBRE CAL #6 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | ML | 3.00 | | | \$ - |
| SE-28 | CODO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| SE-29 | ESTRUCTURA PARA ALOJAR BASE DE MEDICIÓN, FABRICADA CON ÁNGULO DE 1 1/2" X1 1/2"x1/8", DADOS DE CONCRETO F'c = 150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4"DE 20X20X40, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA DOS MANOS, SOLDADURA, SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 1.00 | | | \$ - |
| 13 | ALIMENTACIÓN A TAB. "TGD" AREA EDIFICIO | | | | | \$ - |
| AL-01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", PARA INSTALACION DE LINEAS HIUDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, INCLUYE TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO APISONADO, CUALQUIER PROFUNDIDAD. (JJ) | M3 | 22.80 | | | \$ - |
| AL-02 | CORREDERA DE ACERO GALV. 60 CM., INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 5/8" Y TORNILLO DE 3/8"X2", SUMINISTRO , COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 4.00 | | | \$ - |
| AL-03 | TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO, TENDIDO, CONEXIONES Y RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN UNION CON MUIROS, SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONES. (JJ) | ML | 56.00 | | | \$ - |
| AL-04 | CABLE DE COBRE CAL #3/0 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | ML | 197.80 | | | \$ - |

SUBTOTAL \$ -
IVA \$ -
TOTAL \$ -