



MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. PJESON-LS-21-0501

Siendo las **11:00** horas del día **19 de mayo de 2021**, se reunieron en el Salón Presidentes ubicado en el tercer piso del Edificio Sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con domicilio en calle Tehuantepec y Comonfort, Colonia Las Palmas, en Hermosillo, Sonora, los servidores públicos, cuyos nombres y representaciones y firmas se estampan en este documento, con el fin de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones, respecto de la licitación mencionada al rubro, relativa a la *Adecuación de Edificio de Juzgados de lo Familiar en el Distrito Judicial de Guaymas, en la localidad y municipio de Guaymas*, con los representantes de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, para exponer sus dudas y comentarios respecto de la Convocatoria y de las Bases de Licitación y sus Anexos y recibir las aclaraciones correspondientes, de cuya reunión se levanta la presente Minuta.

Seguidamente, la Convocante les informa a los Concursantes Invitados, que se aclara el punto C.2.2 de las Bases de la presente licitación, respecto de los requisitos que deberán de cubrir los interesados, específicamente en el número (1) de la Documentación del Capital Contable, se les requirió por la acreditación de la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, cuando lo correcto es la exigencia del ejercicio fiscal de 2020, todo lo demás de este punto queda en los mismos términos.

De igual forma, la Convocante hace del conocimiento de los Concursantes Invitados, que se realiza las siguientes modificaciones al apartado Documento 12, denominado Catalogo de Conceptos, Cantidades de Obra y Precios Unitarios, entregado en las Bases de la presente Licitación:

PRE-09.- Se incluye este concepto:

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE BAÑO PARA IMPUTADOS EN PATIO EXISTENTE DE 3.00 x 2.00 m APROX., UNA TAZA, MUROS DE BLOCK, CADENA DE DESPLANTE Y REJA METÁLICA, CANCELANDO LAS SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO EL REGISTRO EXISTENTE DENTRO DEL PATIO.

PRE-05.- Dice:

ABRIR HUECO DE 2.00 x 1.00 m, EN MURO DE BLOCK DE 15 cm DE ESPESOR CON APLANADO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Debe decir:

ABRIR HUECO DE 2.00 x 1.20 m, EN MURO DE BLOCK DE 15 cm DE ESPESOR CON APLANADO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ACA-04.- Dice:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO DE CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN INTERIOR DE JUZGADO, ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, INCLUYE: BOQUILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


Debe decir:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO FORMATO DE 60 x 60 cm SIN RECTIFICAR, MARCA INTERCERAMIC, MODELO CATANIA, COLOR BEIGE, EN INTERIOR DE JUZGADO, ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, INCLUYE: BOQUILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACA-05.- Dice:

COLOCACION DE ZOCLO VINÍLICO, DE 7 cm DE ANCHO, COLOR CAFÉ, PEGADO CON RESISTOL 5000 O SIMILAR. INCLUYE: CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Debe decir:



COLOCACION DE ZOCLO DE 10 cm DE ANCHO, DEL MISMO MODELO DEL PISO, ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, INCLUYE: CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ACA-08.- Dice:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND RETICULAR MARCA ARMSTRONG, MODELO MINIATONE CORTEGA CON LÍNEA DE SOMBRA, CON PLACAS DE 61 x 61 cm, EN SUSPENSIÓN ESMALTADA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Debe decir:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND RETICULAR MARCA ARMSTRONG, MODELO MINIATONE CORTEGA CON LÍNEA DE SOMBRA, CON PLACAS DE 61 x 61 cm, EN SUSPENSIÓN ESMALTADA, A UNA ALTURA DE 2.40 m SNPT, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACA-09.- Dice:

CAJILLO PERIMETRAL A BASE DE PLACAS DE TABLAROCA STD DE 1/2" DE ESPESOR Y 1.00 m MÁXIMO DE DESARROLLO, SOPORTADO POR ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA Y SOPORTERÍA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Debe decir:

CAJILLO PERIMETRAL A BASE DE PLACAS DE TABLAROCA STD DE 1/2" DE ESPESOR Y 1.00 m MÁXIMO DE DESARROLLO, A UNA ALTURA DE 2.30 m SNPT, SOPORTADO POR ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA Y SOPORTERÍA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACA-10.- Dice:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND FIJO A BASE DE A BASE DE PANELES DE TABLAROCA STD DE 1/2", INCLUYE: POSTES, CANALES, PERFACINTA, TORNILLERIA, PASTA READYMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Debe decir:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND FIJO A BASE DE A BASE DE PANELES DE TABLAROCA STD DE 1/2" Y SOPORTERÍA GALVANIZADA, A UNA ALTURA DE 2.40

m SNPT, INCLUYE: POSTES, CANALES, PERFACINTA, TORNILLERIA, PASTA READYMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IHS-08.- Dice:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAQUETE SANITARIO REDONDO EN 1/2 BAÑO (W.C. Y LAVAMANOS CON PEDESTAL), DE LA MARCA: CORONA, MODELO: SKU#139788, COLOR: BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Debe decir:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAQUETE SANITARIO REDONDO EN 1/2 BAÑO (W.C. Y LAVAMANOS CON PEDESTAL), DE LA MARCA: CORONA, COLOR: BLANCO, MODELO: SKU#139788 (Home Depot), LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO, MARCA RUGO DE 4" SKU#800032 (Home Depot), INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

AA-01.- Dice:

REINSTALACIÓN DE REJILLAS DE INYECCIÓN EXISTENTES DE 24"x 24", EN UBICACIÓN NUEVA, INCLUYE: 3.00 m DE DUCTO FLEXIBLE DE 6", INSTALACIÓN, PRUEBAS, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Debe decir:

REINSTALACIÓN DE REJILLAS DE INYECCIÓN EXISTENTES DE 24"x 24", EN UBICACIÓN NUEVA, INCLUYE: 3.00 m DE DUCTO FLEXIBLE DE 6", FORRO CON FIBRA DE VIDRIO Y FOIL DE ALUMINIO A DUCTOS EXISTENTES POR SALIDA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

NOTA:

No obstante lo anterior, se les hace del conocimiento a los hoy Concursantes Invitados que el día hoy por la tarde se les hará entrega del nuevo "modificado" Catalogo de Concepto y su Proyecto, en el entendido de que las cantidades que se modifican en dicho documento quedaran asentadas en el mismo.

Acto continuo, una vez que se otorgo un tiempo prudente para la asistencia de los hoy Concursantes Invitados, no se registro la participación de ninguno de ellos, por lo que no demorando más la presente, se firma la minuta por las personas que intervinieron en ella, para constancia de la misma, siendo las 11:25 hrs. del día 19 de mayo de 2021.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA



**LIC. FRANCISCO AARON CELAYA RAMÍREZ
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
ADSCRITO A LA OFICIALÍA MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.**



**LIC. JOSÉ ABRAHAM NIEBLAS CAMARGO
DIRECCIÓN JURÍDICA ADSCRITA A OFICIALIA MAYOR DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA**



**ING. JOSÉ A. LÓPEZ LÓPEZ
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**



**ARQ. JAIME HEREDIA CALVO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

ARQ. MYRNA MORENO CHAVARÍN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

C.P. KARLA O. MANZO MEZA
VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Esta foja corresponde a la Junta de Aclaraciones, relativa a la Licitación Simplificada No. LS-21-0501, de fecha 19 de mayo de 2021.